

supporter aucune naissance. Par ces considérations les dits experts sont d'avis qu'il faut absolument démolir jusqu'aux fondations les dits vieux murs tant du côté de midi que du nord et du côté de soir, ensuite les élever à vingt-deux pieds de hauteur, y comprises les fondations sur trois pieds de gros mur à pierre et à chaux, sans quoi point d'autre solidité, et par l'effet de cette élévation, le même niveau et la même ligne se trouveront à la voûte, depuis la porte d'entrée de l'église jusqu'au sanctuaire.

Et après que les dits experts ont exactement toisé les murs qui doivent être reconstruits à neuf de trois côtés, comme on l'a ci-dessus expliqué, ainsi que la longueur et la largeur de la voûte qui reste à faire, ils ont rapporté que cet article porte, tout compris, sur un objet de quarante neuf toises, pied de Roi, estimé treize livres la toise, enduit, plâtré et blanchi, en fournissant par l'ouvrier généralement tous les matériaux, si ce n'est qu'il pourra y employer la pierre qui est actuellement sur place et celle qui parviendra du démolissement qu'il sera obligé de faire à ses frais, monte en total sauf erreur de calcul six cent trente sept livres ci. 637^l »

Les dits experts ont aussi rapporté qu'il faut trente-six pieds de pierre de taille pour former les deux enchants aux deux angles, en dehors des murs de ladite église, estimés, rendus et posés sur place à raison de vingt-quatre sols le pied, monte quarante-trois livres quatre sols, ci. 43^l 4^s.

Il a également été reconnu que la porte principale d'entrée de l'église ne peut être d'aucun usage, soit parce qu'elle a trop peu de circonférence, que la pierre de taille existante et la fermeture sont totalement hors d'œuvre et qu'il faut absolument la refaire à neuf, elle doit avoir sept pieds de hauteur sur cinq pieds de large en pierre