

Le vitrage et le plomb des deux vitraux a aussi été estimé par lesdits deux experts trente livres posés sur place, ci..... 30<sup>l</sup> »

Pour soutenir la voûte qui reste à faire, l'on pourra se servir du même cintre en bois qui supporte celle qui est faite, mais les experts ont rapporté qu'il faudra le recouper a prorata du nouvel emplacement, ce qui coûtera un ouvrage assez considérable, soit par l'effet de cette recoupe, soit pour la démolition et le remplacement, estimés y compris les clous quarante-cinq livres, ci..... 45<sup>l</sup> »

Ensuite lesdits experts ayant vérifié, examiné et toisé le couvert qui reste en vide, ils ont rapporté qu'il faut le reconstruire tout à neuf, n'y ayant aucuns matériaux qui puissent servir, il sera de treize toises, y compris les forgets, par conséquent l'on doit y employer un fort tirant bois chêne garni de son aiguille et deux arbalestriers, lequel couvert sera monté à la réduction de la cinquième partie suivant l'usage et coutume de l'art de bâtir, il faut deux panes, un faistage aussi bois de chêne, que les chevrons même bois soient distribués de dix-huit pouces en dix-huit pouces de distance de milieu en milieu et que le poutage soit fait en planches de sapin ou peuplier, d'un pouce d'épaisseur, jointes à la verlope, le tout estimé à raison de dix livres la toise y compris les clous et les crosses, monte à cent trente livres, ci..... 130<sup>l</sup> »

Outre la tuile qui existe actuellement il faut y en ajouter sept cents, estimé trois livres le cent rendu sur place, monte vingt et une livres, ci..... 21<sup>l</sup> »

Et enfin pour faire le couvert à tranchée ouverte, descendre et remonter la tuile, fournir le mortier, notamment pour poser les tuiles de forget et celles de faistage, le tout estimé par lesdits experts neuf livres quinze sols, ci 9<sup>l</sup> 15<sup>s</sup> »